

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:

**ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ДГ „ДЕТСКА ВСЕЛЕНА”, ГР. ВРАЦА**

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

I. Кратка информация за обекта

❖ Предмет на обществената поръчка

Обществената поръчка е с предмет: **Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Детска вселена”, гр. Враца**, която се възлага в съответствие с чл. 20, ал. 3, т. 1, от ЗОП.

❖ Местоположение

Детска градина „Детска вселена“ се намира в ж.к. „Металург“, ул. „Дико Илиев“ 17, гр. Враца.

През 2009 година са внедрени част от мерките за енергийна ефективност, а именно подмяна на дървената дограма с PVC и реконструкция на вътрешната ОВ инсталация. За постигане на енергийна ефективност е необходимо да бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки, съгласно енергийното обследване, а именно да бъде положена топлоизолация по външните ограждащи стени на сградата.

II. Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи

Срокът за изпълнение на строителството следва да бъде не по – кратък от 60 календарни дни и не по – дълъг от 80 календарни дни.

Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е **в календарни дни** /в което число следва да бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР/ и започва да тече от датата на подписване на Договора.

Основните дейности, предмет на настоящата обществена поръчка са следните:

- Външно фасадно саниране на сградата с EPS –пенополистирол 7 см и всички свързани с това разходи
- Доставка и полагане външна силикатна драскана мазилка
- Доставка и монтаж 4 бр козирки от поликарбонат на метална конструкция
- Направа настилка от противохлъзгаш, мrazоустойчив гранитогрес по външни тераси
- Доставка и монтаж иноксов парапет на тераси първи и втори етаж
- Доставка, монтаж и демонтаж фасадно скеле

Минималните гаранционни срокове за предвидените СМР, следва да бъдат не по малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 3 и т. 4 от Наредба № 2 / 2003 година на МРРБ, за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва:

т. 3 за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години

т. 4 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години;

Извършваните строително-монтажни работи, както и използваните материали, следва да са съобразени с цялата действаща нормативна база за изпълнение, производство, доставка и приемането.

По време на изпълнение на СМР, следва да се спазват изискванията на следните нормативни документи:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ)
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО)
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)
- Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г.
- Наредба № 2 от 2003 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
- Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
- Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
- Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
- Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г.

III. Изисквания към доставка на материалите:

Всяка доставка на строителната площадка и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има CE маркировка /или еквивалент/ за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Доставката на всички предвидени за влагане продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в КСС , отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

Не се допуска влагането на неодобриени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

IV. Други изисквания:

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените строително-монтажни работи, съгласно количествено-стойностната сметка и да осигури работна ръка, материали,

строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа в договорения срок.

При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, водещи до нарушаване на качеството на изпълнение на договорените СМР, същият ги отстранява за своя сметка, до покриване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна или от съответните държавни институции.

Доказването на изпълнените СМР се извършва с подробна количествена сметка, изготвена от Изпълнителя. Предварително уточнено увеличение на количествата от количествено-стойностната сметка посочени в договора, се съгласуват с Възложителя и след това се изпълняват.

V. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи, Изпълнителят трябва да спазва изискванията на посочените в раздел II нормативни документи за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

VI. Изисквания относно опазване на околната среда.

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи, Изпълнителят трябва да спазва изискванията на посочените в раздел II нормативни документи свързани с екологичното законодателство.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

VII. Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят може по всяко време да инспектира извършваните СМР на обекта, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение.

В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират, до съгласуване на мерки предложени от Изпълнителя за отстраняването им и подобряване на качеството..

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат

съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

VIII. Проверки на място и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Изпълнителят на строително-монтажните работи следва да осъществява контрол, при извършването на горните изпитвания и измервания по начин, осигуряващ необходимото качествено изпълнение съгласно предложените от него условия в Техническото му предложение от офертата „Методи и организация на текущ контрол”.

След приключване на строително-монтажните работи, се изготвя Приемателен протокол от комисия –възложител, изпълнител и експлоатация.

Гаранционният срок на изпълнените строително-монтажните работи започва да тече от подписването на Приемателния протокол.